
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45262520-2 Roboty murowe
45262300-4 Betonowanie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 Tynkowanie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wydzielenie stref pożarowych w budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - I etap
ADRES INWESTYCJI : 93-224 Łódź, ul. Podhalańska 2a
INWESTOR : XXV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
ADRES INWESTORA : 93-224 Łódź, ul. Podhalańska 2a
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Karaczko
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2023 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			WYDZIELANIE STREF P-POŻ - KLATKA SCHODOWA 1			
1.1			Parter			
1	ST. d.1. 01.01 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
2	ST. d.1. 02.02 1	KNR 0-16 0150-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków o grubości 18 cm 3.19*2.62 -1.95*2.95 0.29*2.90	m ² m ² m ² m ²	 8.358 -5.753 0.841	
					RAZEM	3.446
3	ST. d.1. 02.02 1	KNNR 2 0701-08	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych poz.2	m ² m ²	 3.446	
					RAZEM	3.446
4	ST. d.1. 02.02 1	NNRNKB 202 0187-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach działowych 2.25	m m	 2.250	
					RAZEM	2.250
5	ST. d.1. 04.01 1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.2*2	m ² m ²	 6.892	
					RAZEM	6.892
6	ST. d.1. 04.02 1	KNR 0-19 1024-08 Dw-1	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - Drzwi Dw-1 EIS 30 z naswietlem EI 60 1.95*2.95	m ² m ²	 5.753	
					RAZEM	5.753
7	ST. d.1. 04.02 1	KNR 0-19 1024-08 Dw-2	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - Drzwi Dw-2 EIS 30 1.95*2.25	m ² m ²	 4.388	
					RAZEM	4.388
8	ST. d.1. 04.02 1	KNR 2-02 1203-02 Dw-3	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 Drzwi Dw-3 EIS 30 1.05*2.05	m ² m ²	 2.153	
					RAZEM	2.153
9	ST. d.1. 04.01 1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2.25*2+1.95)*2 (2.95*2+1.95)*2 (2.05*2+1.05)*2	m m m m	 12.900 15.700 10.300	
					RAZEM	38.900
10	ST. d.1. 04.04 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.2*2 poz.9*0.15	m ² m ² m ²	 6.892 5.835	
					RAZEM	12.727
11	ST. d.1. 04.04 1	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (0.33+0.35)*1.50*2 0.29*1.50*2	m ² m ² m ²	 2.040 0.870	
					RAZEM	2.910
12	ST. d.1. 04.04 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.62*1.69*2 0.29*0.75*2 poz.9*0.15	m ² m ² m ² m ²	 8.856 0.435 5.835	
					RAZEM	15.126
13	ST.02. d.1. 01 1	kalkulacja własna kalk. własna	Wyposażenie istniejących drzwi w automatykę otwierającą drzwi w czasie pożaru - 1 szt. siłowników liniowych 2	kpl. kpl.	 2.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	2.000
1.2			I piętro, II piętro			
14	ST. d.1. 01.01 2	KNNR 3 0801-04	Rozebranie warstwy wykończeniowej posadzki (płytki, pcv itp.) 1.70*2	m ² m ²	 3.400	
					RAZEM	3.400
15	ST. d.1. 02.02 2	KNR 0-16 0150-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków o grubości 18 cm 3.19*3.41*2 3.19*0.44*2*2 -1.95*2.95*2	m ² m ² m ² m ²	 21.756 5.614 -11.505	
					RAZEM	15.865
16	ST. d.1. 02.02 2	KNNR 2 0701-08	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych poz.15	m ² m ²	 15.865	
					RAZEM	15.865
17	ST. d.1. 02.02 2	NNRNKB 202 0187-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach działowych 2.25*2	m m	 4.500	
					RAZEM	4.500
18	ST. d.1. 04.03 2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.14	m ² m ²	 3.400	
					RAZEM	3.400
19	ST. d.1. 04.01 2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.15*2	m ² m ²	 31.730	
					RAZEM	31.730
20	ST. d.1. 04.02 2	KNR 0-19 1024-08 Dw-1	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - Drzwi Dw 1 EIS 30 z naswietlem EI 60 1.95*2.95*2	m ² m ²	 11.505	
					RAZEM	11.505
21	ST. d.1. 04.01 2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2.95*2+1.95)*2*2	m m	 31.400	
					RAZEM	31.400
22	ST. d.1. 04.04 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.15*2 poz.21*0.15	m ² m ² m ²	 31.730 4.710	
					RAZEM	36.440
23	ST. d.1. 04.04 2	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (0.44*2+0.38+0.72+0.90+0.56+0.62*2)*1.50*2	m ² m ²	 14.040	
					RAZEM	14.040
24	ST. d.1. 04.04 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (0.44*2+0.38+0.72+0.90+0.56+0.62*2)*1.45*2+3.41*0.24*2*2 poz.21*0.15	m ² m ² m ²	 16.846 4.710	
					RAZEM	21.556
2			PRACE DODATKOWE			
25	ST. d.2 04.04	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 180.00	m ² m ²	 180.000	
					RAZEM	180.000
26	ST. d.2 04.01	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 180.00+90.00	m ² m ²	 270.000	
					RAZEM	270.000
27	ST. d.2 04.04	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi 180.00+90.00	m ² m ²	 270.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	270.000
28	ST. d.2 04.04	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 180.00+90.00	m ² m ²	270.000	
					RAZEM	270.000
3			WYWÓZKI			
29	ST.01. d.3 01	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.70*2*0.02	m ³ m ³	0.068	
					RAZEM	0.068
30	ST.01. d.3 01	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 1.70*2*0.02	m ³ m ³	0.068	
					RAZEM	0.068